

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Přípojka NN + chráničky pro SLP

Část:

JKSO:

Převodní kurz: 1 EUR = 26,56 CZK

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková CZK	Cena jednotková EUR	Dodávka CZK	Montáž CZK	Cena celkem CZK	Cena celkem EUR	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PSV Práce a dodávky PSV								760,00	11 166,00	11 926,00	449,02	
740 Elektromontáže - zkoušky a revize									3 950,00	3 950,00	148,72	
1	741	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	3 950,00	148,72		3 950,00	3 950,00	148,72	
744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných								760,00	1 216,00	1 976,00	74,40	
2	741	744221211	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 zatažený	m	160,000	7,60	0,29		1 216,00	1 216,00	45,78	
3	999	99900000370	vodič H07V-U /CY/ 1,5 černý	m	200,000	3,80	0,14	760,00		760,00	28,61	
4	741	745904113	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 4,00 kg	m	160,000	37,50	1,41		6 000,00	6 000,00	225,90	
50-M Hodinová zúčtovací sazba										10 500,00	395,33	
5	900	HZS001.	Hodinová zúčtovací sazba - Práce nspecifikované ceníkem M-21	hod	10,000	300,00	11,30			3 000,00	112,95	
6	900	HZS001.1	Hodinová zúčtovací sazba - Úpravy rozvaděče RH	hod	20,000	300,00	11,30			6 000,00	225,90	
7	900	HZS001.2	Hodinová zúčtovací sazba - Úpravy skříně HDS - demontáže AYKY 3x240+120	hod	5,000	300,00	11,30			1 500,00	56,48	
M Práce a dodávky M								29 466,52	71 456,63	2 690,39	0,025	
21-M Elektromontáže									11 779,18	35 839,05	1 349,36	
8	921	210010324	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KT 250 bez svorkovnic	kus	1,000	189,00	7,12		189,00	189,00	7,12	
9	999	99924010220	skříň rozvodná KT 250	ks	1,000	99,10	3,73			99,10	3,73	
10	921	210020303	Montáž žlabů kovových typ Mars šířky do 62 mm s víkem	m	20,000	124,00	4,67		2 480,00	2 480,00	93,37	
11	999	99922010020	žlab MARS 62/50 - 5101	m	20,000	63,10	2,38			1 262,00	47,52	
12	999	99922010120	víko žlabu 62 - 5150	m	20,000	29,20	1,10			584,00	21,99	
13	999	99922011070	nosník 62 - 5142	ks	20,000	31,80	1,20			636,00	23,95	
14	999	99922011380	uzávěr víka pružný 5145	ks	40,000	6,80	0,26			272,00	10,24	
15	999	99922030450	Montážní materiál MARS	bal	1,000	400,00	15,06			400,00	15,06	

16	921	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	8,000	38,00	1,43		304,00	304,00	11,45
17	921	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2	kus	2,000	114,00	4,29		228,00	228,00	8,58
18	999	9991509200 5	KSCZ4X 6-25	ks	2,000	247,40	9,31			494,80	18,63
19	921	210120473	Montáž jističů třífázových nn do 125 A ve skříni	kus	1,000	312,00	11,75		312,00	312,00	11,75
20	999	9994008402 0	Jistič LST 80B/3	ks	1,000	1 969,80	74,16			1 969,80	74,16
21	921	210192562	Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů typ 6236-30, 63 A	kus	1,000	116,00	4,37		116,00	116,00	4,37
22	999	9991409044 0	svorka EPS 2 pro hlavní pospoj.	ks	1,000	215,00	8,09			215,00	8,09
23	921	210192574	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 16 mm2	kus	4,000	24,50	0,92		98,00	98,00	3,69
24	999	9991201024 0	svorkovnice RSA 16 černá A161180	ks	3,000	23,30	0,88			69,90	2,63
25	999	9991201023 5	svorkovnice RSA 16 oranž. A161170	ks	1,000	22,60	0,85			22,60	0,85
26	999	9991201059 0	přepážka konc.RSA 16 černá	ks	4,000	5,10	0,19			20,40	0,77
27	921	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	80,000	20,00	0,75		1 600,00	1 600,00	60,24
28	999	9991601118 0	páska zemnicí FEZN 30x4	kg	80,000	37,80	1,42			3 024,00	113,86
29	921	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	4,000	17,30	0,65		69,20	69,20	2,61
30	999	9991601114 0	drát FeZn 8 mm	kg	4,000	40,00	1,51			160,00	6,02
31	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	10,000	93,50	3,52		935,00	935,00	35,20
32	999	9991602069 0	svorka SR 03 pro pospoj.	ks	10,000	24,80	0,93			248,00	9,34
33	921	210280542	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového	kus	1,000	555,00	20,90		555,00	555,00	20,90
34	921	210290481	Výměna pojistkových vložek nožových velikosti do 400 A	kus	3,000	24,00	0,90		72,00	72,00	2,71
35	999	9994308025 5	pojistka PN1 50A gG 7221	ks	3,000	70,50	2,65			211,50	7,96
36	921	210292021	Sfázování žil kabelů a vedení do 4 žil	kus	1,000	81,00	3,05		81,00	81,00	3,05
37	921	210292022	Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným zapnutím	kus	2,000	50,50	1,90		101,00	101,00	3,80
38	921	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně	m	100,000	39,50	1,49		3 950,00	3 950,00	148,72
39	999	9990300034 5	kabel CYKY-J 4x16	m	100,000	136,70	5,15			13 670,00	514,68
40	R	PM	Přidružený materiál	%	3,000	233,59	8,79			700,77	26,38
41	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	344,49	12,97		344,49	344,49	12,97
42	R	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	344,49	12,97		344,49	344,49	12,97

22-M		Montáže oznam. a zabezp. zařízení					5 211,58	12 050,78	453,72			
43	922	220182002	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	40,000	54,00	2,03		2 160,00	2 160,00	81,33	
44	999	9992101153 0	trubka KF 09110 Kopoflex	m	40,000	43,50	1,64			1 740,00	65,51	
45	922	220182022	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	80,000	28,00	1,05		2 240,00	2 240,00	84,34	
46		001	Trubka HDPE 50x4,6 (100m svitek BAL)	m	100,000	45,00	1,69			4 500,00	169,43	
47	922	220182025	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	0,080	2 890,00	108,81		231,20	231,20	8,70	
48	922	220182027	Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku	kus	2,000	62,00	2,33		124,00	124,00	4,67	
49		TRU103	Koncovka PLASSON K50 HDPE	kus	2,000	200,00	7,53			400,00	15,06	
50	922	220182028	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky pro každý metr přes	m	80,000	2,80	0,11		224,00	224,00	8,43	
51	R	PM	Přidružený materiál	%	3,000	66,40	2,50			199,20	7,50	
52	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	116,19	4,37		116,19	116,19	4,37	
53	R	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	116,19	4,37		116,19	116,19	4,37	

46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích					12 475,76	23 566,80	887,30	0,025		
54	946	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	2,000	86,00	3,24		172,00	172,00	6,48	0,015
55	946	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 20 cm	m	160,000	8,30	0,31		1 328,00	1 328,00	50,00	0,010
56	999	9992511019 5	611 MT 330mmx250m folie rudá	m	160,000	2,40	0,09			384,00	14,46	
57	946	460510056	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 20 cm	m	240,000	30,50	1,15		7 320,00	7 320,00	275,60	
58	999	9992101152 5	trubka KF 09090 Kopoflex	m	240,000	42,40	1,60			10 176,00	383,13	
59	999	9992101172 0	zátky 17050	ks	4,000	45,00	1,69			180,00	6,78	
60	946	460690042	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 12 mm	kus	40,000	30,00	1,13		1 200,00	1 200,00	45,18	0,000
61	999	9991801003 5	hmoždinka HL 10	ks	40,000	0,70	0,03			28,00	1,05	
62	R	G001	Geodetické zaměření skutečného stavu	m	80,000	25,00	0,94		2 000,00	2 000,00	75,30	
63	R	PM	Přidružený materiál	%	3,000	107,68	4,05			323,04	12,16	
64	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	227,88	8,58		227,88	227,88	8,58	
65	R	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	227,88	8,58		227,88	227,88	8,58	

OST Ostatní **15 000,00 564,76**

PD Projektová dokumentace **15 000,00 564,76**

66	R	001	Projektová dokumentace přípojky	kpl	1,000	15 000,00	564,76			15 000,00	564,76	
----	---	-----	---------------------------------	-----	-------	-----------	--------	--	--	-----------	--------	--

Celkem

760,00 40 632,52 108 882,63 4 099,50 0,025